

EMILIO DUHART H. ARQUITECTO. SANTIAGO DE CHILE.

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
 Santiago, 24 de Marzo de 1944.-



PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR FRANCISCO A. PINTO S. C. EN LA AVENIDA COUSIÑO.

Nº	Designación	Unidad	Cantidad	P. U.	Total.
1	Instalación de faenas	Gl.	—	—	\$ 10.000.-
2	Excavaciones	m3	56	20	1.120.-
3	Extracción de escombros y emparej.	"	112	18	2.016.-
4	Cimientos	"	56	200	11.200.-
5	Sobrecimientos	"	16	400	6.400.-
6	a) Concreto armado, muros	"	35	800	22.000.-
	b) Concreto armado-pilares	"	12	1.100	13.200.-
	c) Concreto armado- XXXXXX vigas	"	19	900	17.100.-
	d) Concreto armado-cadenas	"	1	400	400.-
	e) Concreto armado-losas	"	35	1.000	35.000.-
	f) Concreto armado-escaleras	"	2	1.500	3.000.-
7	a) Muros ladrillo comprimido	"	10	200	2.000.-
	b) " " hueco escojido	"	10	290	2.900.-
	c) Tabiques ladrillo hueco	m2	150	40	6.000.-
	d) Bellene losas con ladrillo hueco	m3	30	35	1.050.-
8	a) Tabiques de madera	m2	52	80	4.160.-
	b) Muros antepecho de madera	"	39	90	3.510.-
9	a) Techumbre envigado	"	252	45	11.340.-
	b) " entablado	"	252	40	10.080.-
	c) " cubierta impermeable	"	252	50	12.600.-
	d) " aislacion	"	250	20	4.600.-
10	a) Hojalatería-canales de cobre	ml.	27	100	2.700.-
					<u>182.376.-</u>